


# Przekrój normalny

0+000 – 1+669



warstwa ścieralna z mieszanki min.-asfaltowej , gr. 4 cm

warstwa wiążąca z mieszanki min.-asfaltowej , gr. 4 cm

górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm gr. 8 cm

dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm gr. 12 cm

## Obiekt:

Przebudowa drogi gminnej Szulec - Józefów , gm. Opatówek

## Rysunek:

Przekroje normalne

NR 3

	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS
Projektował	Wiktor Piętka	230/66	2018	
Opracował	mgr inż. Katarzyna Politowicz		2018	
BRANŻA Drogowa	STADIUM bud./wyk.	ROK OPRACOWANIA 2018	NR UMOWY	SKALA 1:50