

Przebudowa drogi gminnej Nędzierzew - Rożdżały gm. Opatówek
Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Przebudowa drogi gminnej Nędzierzew - Rożdżały gm. Opatówek						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111 -01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych wytyczenie drogi przez geodetę	km	0,380		
2 d.1	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.	3,000		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		ROBOTY REMONTOWE				
3 d.2	KNNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10cm	m	10,000		
Razem dział: ROBOTY REMONTOWE						
3		ROBOTY ZIEMNE				
4 d.3	KNNR 1 0202 -03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25m ³ w gr.kat. I-II z transportem urobku na odl. do 5km sam.samowylad.	m ³	120,000		
5 d.3	KNNR 1 0311 -01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku	m ³	105,000		
6 d.3	KNNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	200,000		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
4		JEZDNIA O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ				
7 d.4	KNNR 6 0101 -03	Koryta o głęb.30cm wykonywane na całej szerokości przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego , w gruntach kat.II-IV wraz z wywozem materiału	m ²	380 * 4,5 + 40 = 1 750,000		
8 d.4	KNNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	380 * 4,5 + 40 = 1 750,000		
9 d.4	KNNR 6 0113 -05	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²	380 * 4,5 + 40 = 1 750,000		
10 d.4	KNNR 6 0113 -05	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego twardego 0/31,5 , grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²	380 * 4,5 + 40 = 1 750,000		
11 d.4	KNNR AT-03 0202-02	Skropienie emulsją asfaltowa na zimno podbudowy,zużycie emulsji 0,3kg/m ²	m ²	380 * 4,5 + 40 = 1 750,000		
12 d.4	KNNR 6 0309 -02 03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych KR1 o grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm transport mieszanki samochodami samowylad.5-10t	m ²	380 * 4 + 40 = 1 560,000		
Razem dział: JEZDNIA O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ						
5		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
13 d.5	KNNR 1 0311 -01	Formowanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 lub destruktu dostarczonego samochodami samowyladowczymi gr.5cm	m ³	68,750		
14 d.5	KNNR 1 0503 -05	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy z kruszywa łamanego	m ²	380,000		
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						
6		OZNAKOWANIE PIONOWE, POZIOME				
15 d.6	KNNR 6 0702 -05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ²	szt.	2,000		
16 d.6	KNNR 2-25 0419-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40 cm od spodu rury +0,06 m ³ betonu	szt.	2,000		
Razem dział: OZNAKOWANIE PIONOWE, POZIOME						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						